

## MECPACK STX / MECPACK BIG / MECPACK XL

### Automatické balení do teplem smrštitelných fólií

Univerzální automatické stroje pro balení nejrůznějších výrobků do polyolefinových (PO) fólií. Svařovací automat a horkovzdušný smršťovací tunel jsou řešeny odděleně. Uživatelsky jednoduché a ekonomicky výhodné stroje.



#### Charakteristika:

- plně automatický chod
- sledování výrobků pomocí optických čidel
- elektronická kontrola teploty svařovacích čelistí, doby svařování, teploty tunelu, rychlosti dopravníku tunelu
- snadné zavedení fólie
- jednoduchý a přehledný ovládací panel
- pojezdová kola

Technické parametry	MECPACK STX	MECPACK BIG	MECPACK XL
Rozměr svařovacího rámu	550 x 450	750 x 600	900 x 750
Max. výška výrobku [mm]	150	150	80
Max. šířka fólie [mm]	550	700	800
Max. výkon [ks/hod.]	1700	1500	1500
Elektrické připojení	3x400V / 50 Hz	3x400V / 50 Hz	3x400V / 50 Hz
Instalovaný příkon vč. tunelu [kW]	8,5	12,1	15
Tlakový vzduch [kPa]	600	600	600
Celkové rozměry stroje vč. tunelu [mm]	3700 x 980 x 1450	4600 x 1150 x 1450	4600 x 1300 x 1450